



AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Rénert

Texte de prescription

Pavés en béton, type **Rénert** (Chaux de Contern) ou équivalent, selon EN 1338, qualité KDI, pour la réalisation de revêtements perméables.

Format:	23,8 x 15,8 x 12 cm
Capacité d'infiltration:	870 l/s et /ha
Pourcentage de joints:	6,24 % de la surface posée
Teintes:	Gris, Anthracite, Rouge
Texture:	Brute

Fourniture et mise en œuvre des pavés dans un lit de sable 2/4 mm, d'une épaisseur de 4 cm non damé, nivelé à la règle.

Les pavés sont à poser selon les indications du conducteur des travaux et suivant le plan de calepinage. Lors de la pose, il est nécessaire de contrôler l'alignement des pavés au fur et à mesure de l'avancement. Le jointoiement doit s'effectuer continuellement avec du sable 2/4 mm. Les pavés doivent être compactés à l'aide d'une plaque vibrante. Remplir les joints à plusieurs reprises jusqu'à saturation.

Le prix unitaire comprend toutes les prestations accessoires telles que les découpes et les raccords aux rives.

Ausschreibungstext

Ökopflastersteine aus Beton, Modell **Rénert** (Chaux de Contern) oder gleichwertig, gemäß EN 1338, Qualität KDI,

Format:	23,8 x 15,8 x 12 cm
Versickerungsleistung:	870 l/s und /ha
Fugenteil:	6,24 %
Farben:	Grau, Anthrazit, Rot
Textur:	Unbehandelt

liefern und als wasserdurchlässige Flächenbefestigung fachgerecht herstellen. Die Pflastersteine sind in Edelsplitt der Körnung 2/4 mm lose, Schichtdicke 4 cm, über Lehren abgezogen, zu verlegen.

Die Pflastersteine sind gemäß den Angaben der Bauleitung nach festgelegtem Verlegemustern einzubauen. Beim Verlegen ist die Fläche in erforderlichen Abständen auszurichten und auf Einhaltung der Rastermaße zu überprüfen. Das Schließen der Fugen sollte kontinuierlich mit dem Fortschreiten des Verlegens erfolgen. Als Fugenmaterial empfiehlt sich Edelsplitt 2/4 mm. Der

saubere Pflasterbelag ist mit einem geeigneten Rüttelgerät bis zur Standfestigkeit abzurütteln. Nach dem Abrütteln sind die Fugen bis zur vollen Sättigung mehrmals einzukehren.

In dem Einheitspreis enthalten sind alle erforderlichen Nebenleistungen sowie das Anpassen von Steinen (Zuschneiden) an Rundungen, Schrägen usw.